

СОГЛАСОВАНО:
Генд. Смета (лрр 8.1)

Переводом Директора МП "ВЛЭС" Пуляев М.С.

2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МП "ВЛЭС" Пуляев М.С.

2023 г.

«Строительство ВЛН-0,4 кВ от ТП-52, L-105 м., КК-52/1, пр. Алексеевский, д. 71
г. Всеволожск (Фейликов Д.М. 22/Д-044 от 25.02.22 г.)» М_2200032221

(наименование строений)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № М_2200032221

(локальная смета)

на Строительство ВЛН-0,4 кВ от ТП-52, L-105 м., КК-52/1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ

838,25 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах УНЦ (2019) Приложение 10 от 17.01.2019

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуат. эл. машин	материалы	оборудование	всего	оплаты труда	эксплуат. эл. машин	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УНЦ(2019)-П8-05	Проектно-изыскательские работы (1 объект)	1	70 000,00				70 000,00					
	УНЦ(2019)-И12-06	Прочие шкафы КК	1	163 000,00				163 000,00					
	УНЦ(2019)-П1-01-1	ВЛ 0,4-750 кВ на строительство монтажные работы без опор и провода, 10 кВ, одноцепная, км	0,105	767 000,00				80 535,00					
	УНЦ(2019)-П7-27-2	Провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ 4-х проводя 3х95+1х25 мм ² , км	0,105	358 000,00				37 590,00					
	УНЦ(2019)-П3-01-1	Опоры ВЛ 0,4-750 кВ, 10 кВ, одноцепная, км	0,105	517 000,00				54 366,00					
Итого прямые затраты по смете								404 470,00					
Коэффициент перехода от б.у. УНЦ ВЛ к уровню УНЦ ВЛ Ленинградской обл. П1-П2								1,96					
Коэффициент перехода от б.у. УНЦ ВЛ к уровню УНЦ ВЛ Ленинградской обл. Таблица П3-П11								1,04					
Коэффициент перехода от б.у. УНЦ ВЛ к уровню УНЦ ВЛ Ленинградской обл. И12								1,30					
Итого с коэффициентом П1-П2								135 290,80					
Итого с коэффициентом П3-П11								95 582,00					
Итого с коэффициентом И12								186 243,00					
Итого								400 088,80					
Индикс дефлятор 2019-2024 от Минэкономразвития России от 23.08.2011 № 20713-АМ/203 г. 2023-104,3)								1,141-39913					
Итого по смете:								531 671,15					
Итого								531 671,15					
НДС 20%								106 374,23					
ВСЕГО по смете								638 045,38					

Составил: инженер-сметчик

Атарская Л.Я.

Проверил: начальник ОКС

Барысова Н.А.

Проверил в части факт. объем. главный инженер

Куцаренко И.П.