

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер МП "ВПЭС" Кучеренко И.П.

2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МП "ВПЭС" Федотов М.Н.

2024 г.

Реконструкция КЛ-6кВ Ф.640-01 от РП-10 до ТП-94, L=350м., Коптушское ш. У.Д.20, г.Воеволокж  
(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №\_J\_2000001310  
(локальная смета)

на Реконструкция КЛ-6кВ Ф.640-01 от РП-10 до ТП-94, L=350м., из них ГНБ L=300м, Коптушское ш. У.Д.20, г.Воеволокж  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 11 244,53 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах УНЦ (2019) Приказ № 10 от 17.01.2019

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживаем машин		Общая масса оборудования, т	
			всего	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1 УНЦ(2019)-П5-01	Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ: напряжение 0,4-20 кВ, протяженность (по трассе) 1 км	0,05	611 000,00					30 550,00						
2 УНЦ(2019)-Б2-02-3	Устройство траншеи КЛ 6-15 кВ и восстановление благоустройства по трассе с уч восстановления газонов.	0,05	2 320 000,00					116 000,00						
3 УНЦ(2019)-К1-08-1	КЛ 6-500 кВ, алюминий, сеч. 240 мм	0,35	2 944 000,00					1 030 400,00						
УНЦ(2019)-Н1-02	Выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ (тыс. руб.)	0,3	18 517 000,00					5 555 100,00						
Итого прямые затраты по смете			1 176 950,00											
Коэффициент перехода от б.у. УНЦ КЛ к уровню УНЦ КЛ Ленинградской обл. Таблица Ц.1-47-1-7			1,08											
Итого с коэффициентом			7 258 890,00											
Индекс дефлятор 2021-2025 гг Минэкономразвития России от 28.09.2022 № 30804-АК/Д03 ( 2019-105,0; 2020 -105,4; 2021 -104,8; 2022-105,1; 2023-105,9)			1,290891879											
Итого по смете:			9 370 442,15											
Итого			9 370 442,15											
НДС 20%			1 874 088,43											
ВСЕГО по смете			11 244 530,58											

Составил: инженер-сметчик \_\_\_\_\_ Атарская Л.Я.

Проверил: начальник ОКС \_\_\_\_\_ Кириллова Н.А.

